RUSTIK

PROGRAMME ARCHITECTURAL & TECHNIQUE PARC D'IMMERSION

*Avant de consulter ce programme,
Découvrez le contexte du parc Rustik*

Toute lecture de ce document est soumise à la signature préalable d'un accord de confidentialité. Ce document est strictement réservé à l'usage de la personne ou de l'identité à qui il est adressé et contient de l'information confidentielle, appartenant à Rustik. Toute mise à disposition, divulgation, distribution ou copie des informations contenues dans ce document est strictement prohibée.

TABLE DES MATIERES

Préambule.....	5
Historique du site	5
Description et genèse du projet commercial.....	7
Le site	8
Contrainte Urbanistique du Projet	8
Étude d’Impact	9
Études Géotechniques	9
Relevés topographique	10
Plan de VRD sur site	11
Accès vers le site	12
Aire de stationnement	15
Phase 1 – Ouverture.....	15
Phase 2 – Expansion	16
Éclairage extérieur.....	18
Sécurité	18
Dossier de défrichage	18
Le projet.....	19
Plan de masse des bâtiments & Thématique	19
Accès et moyens de transport sur le Site	21
Description de l’Orakle	22
Le programme.....	23
Importance du décor et de l’immersion	23
Descriptif bâtiments	24
Plan – Sanctuaire.....	24
Fiche bâtiment – Sanctuaire	25
Fiches espace – Sanctuaire	27
Plan – Village	33
Fiche bâtiment – Village.....	34
Fiches espace – Village	36
Plan - Auberge.....	47
Fiche bâtiment - Auberge	49

Fiches espaces - Auberge	53
Plan - Skali	62
Fiche bâtiment - Skali	63
Plan – Fort Romain	66
Fiche bâtiment- Fort Romain	67
Plan – Ruines	70
Fiche bâtiment - Ruine	71
Fiche bâtiment - Lavoir	73
Plan – Métairie	74
Plan – Commanderie templière	74
Fiche bâtiment – Métairie	75
Fiche Bâtiment – Commanderie	76
Aspect et Textures	77
Façades.....	77
Charpentes	79
Couverture	80
Murs	81
Plafond	82
Sol.....	84
Recommandation technique.....	85
Gestion des matières premières sur site.....	85
Qualités et Performances	86
Labels et Certifications	86
Répartition de l'eau	88
Exigence de mise en œuvre chantier	89
Modalités de mission.....	89
Architecte	89
Maitrise d'œuvre VRD	90
Equipe scénographique.....	91
Equipe interne.....	91
Calendrier et Financement	92
Calendrier prévisionnel	92
Enveloppe prévisionelle.....	92

Phasage des Opérations	93
Fiches Contact	94
Annexes	95
Notes :	96

Ce programme reflète idéal, valeur et enjeux. Rien ici n'est contractuel mais se veut être à même de retranscrire des volontés précises.

Les plans présentés ici ont permis d'aller plus loin dans l'expression des besoins et la projection. Ils ne correspondent pas nécessairement aux descriptifs des fiches espaces.

Préambule

Historique du site

Période Age de Bronze final 1-2-3

Les Dépôts mis à jour à Chailloué au début du XXe siècle ont mis au jour des épées en bronze, et des haches à douille également en bronze. Leur datation court de -1200 à -500 av JC soit près de sept siècles de présence attesté sur le site. Le dépôt le plus récent a donné son nom a une série de haches d'un type très particulier à l'Orne et sa périphérie. Ces objets ne s'inscrivent pas dans une tradition d'outillage, mais comme fonction de dépôt uniquement, soit une à usage funéraire, ou encore une forme de « proto-monnaie ». Il se peut alors que le Bois Maheu fut un site funéraire. L'alliage composé d'au moins 25% de plomb rend impropre et impossible toute mise en forme définitive ou utilisation.

L'exploitation au XIX

Le grès armoricain de Chailloué correspond à un ancien îlot de la mer su jurassique. Il s'agit de grès quartzite datant de l'âge ordovicien (il y a environ 450 millions d'années).

La carrière la plus importante de Chailloué au 19ème siècle et au début du 20ème siècle est celle située au bois Maheux près du lieu-dit «le pont».

Avant 1900 la carrière n'était pas industrialisée. Elle était exploitée par les chemins de fer de l'Ouest ; le travail était manuel et très pénible ; la pierre était cassée à la massette par des femmes et des adolescents, les plus gros blocs par les hommes à la masse. Les matériaux étaient chargés à la pelle et déplacés grâce à de brouettes et des tombereaux ; ils étaient triés avec des cribles manuels.

En 1900, la carrière du bois Maheux, produisait 150 tonnes/jour de matériaux. Au début du siècle les ouvriers étaient au nombre de 200.

Les frères Thébaut acquirent la carrière du bois Maheux en 1904; c'est alors que le développement industriel commença réellement.

Vers 1915 la construction de logements et de bureaux fut engagée. L'essentiel de l'investissement étant liée à l'amélioration importante des moyens de production: Installation d'une machine à vapeur pour entraîner le nouveau concasseur et le pont-bascule.

La roche était transportée par une petite locomotive à vapeur du front de taille aux concasseurs. Puis par une machine à vapeur de 85 cv et 2 wagons Decauville pouvant transporter entre 1500 et 1700 kg de matériaux.

À la fin du XIXème siècle, le grès extrait était destiné à l'empierrement et au pavage des rues parisiennes puis l'apparition du chemin de fer a nécessité la production de ballast.

Environ 250 employés vers 1913 ; 70 ouvriers en 1919 dont 30 prisonniers, et une trentaine de femmes et d'enfants pendant la guerre 1914-1918.

Pendant la guerre 1914-1918, la main d'œuvre manquait du fait de la mobilisation générale des hommes les plus jeunes, mais la demande de matériaux s'était accrue pour satisfaire les besoins du front. Les frères Thébaut demandèrent à l'État de la main d'œuvre. Ils obtinrent 25 prisonniers de guerre Allemands. Ces derniers logeaient dans des baraquements au lieu dit « le bois chassevent » .

Les frères Thibaut ont vendu la carrière du bois Maheux à la fin de la 1ère guerre mondiale à la Société des Quartzites de l'Orne.

L'extraction quotidienne était alors de 300 tonnes/jour de grès quartzites pour le macadam, le ballast, les graviers et le sable. Cette carrière a été exploitée jusqu'en 1950.

Description et genèse du projet commercial

À la base il y a l'idée, celle qui fait que le projet prend vie ; une idée qu'il faut structurer et clairement définir. L'objectif est de pouvoir faire vivre des émotions, des expériences fortes et réel à des visiteurs.

Pour ce faire, les contours de ce concept innovant se dessine :

Le visiteur n'est plus un simple spectateur mais devient l'acteur de son aventure, c'est alors que nous parlons de **Parc d'Immersion**.

Le parc RustiK permet à ses visiteurs de vivre de court séjour touristique dans un univers **médiéval fantastique**.

Dans une ancienne carrière verdoyante de plus de 35 ha, les hôtels, restaurants, équipes d'animation et les transports sont entièrement thématiques. L'objectif est de permettre l'immersion à des visiteurs dans un monde propice aux aventures, aux quêtes et aux légendes.

Après avoir revêtu les costumes obligatoires, les visiteurs sont invités à explorer le royaume à la découverte de ses secrets.

La **qualité de l'immersion** proposée aux visiteurs est au cœur des objectifs des équipes RustiK. Ainsi, les aventuriers seront munis d'amulettes permettant de suivre leur progression et d'anticiper les interactions avec les personnages. Grâce à ce suivi discret, les dialogues peuvent être anticipés de façon à faciliter, au besoin, la progression des visiteurs dans leur scénario.

En limitant le nombre de visiteurs admis dans l'enceinte du parc à moins de 50 personnes par hectare, l'équipe propose une excellente qualité d'immersion. C'est un modèle touristique qui fait la part belle à authenticité plutôt qu'au gigantisme. .

Que ce soit en simple visiteur ou en aventurier chevronné, chacun peut accomplir une **quête** : l'expérience est unique et réserve de multiples rebondissements.

Le site

Contrainte Urbanistique du Projet

Annexe 1 : PLU & Annexe

Annexe 2 : Modalité de déclaration de projet

Le type de projet qu'exerce le futur parc d'immersion et ses constructions n'étant pas référencé dans le PLU il sera nécessaire d'établir un permis de construire provisoire ou d'obtenir une autorisation de travaux..

Cependant le premier PLU est actuellement en écriture en partenariat avec l'Atelier Perspective ; et tend à s'harmoniser suivant le projet RustiK.

Plusieurs contacts sont aujourd'hui disponible :

Jérémy Jégouzo

Gérant associé de Perspective. Atelier
d'urbanisme

35760 Saint Grégoire

www.perspective-urbanisme.fr

contact@perspective-urbanisme.fr

PERSPECTIVE
ATELIER D'URBANISME

Jean-Jacques QUÉRÉ

Adjoint au chef de mission

Mission d'appui territorial et transition
énergétique (matte)

61007 Alençon

ddt-matte@orne.gouv.frcontact@perspective-urbanisme.fr

Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFÈTE DE L'ORNE

Pascal PÉTRON

Référent urbanisme

61017 Alençon

ingenierie61@ornemetropole.fr

Orne Métropole
Division :
Ingénierie 61

Étude d'Impact

Annexe 3 : Étude d'impact

Études Géotechniques

Annexe 4 : Offre et Résultat des Étude Géotechnique

Relevés topographique

Relevé topographique DWG
Annexe n °5

Vue satellite du site

Plan de VRD sur site

SAUR
Annexe 6 : Relevé du DITC

Enedis
Annexe 7 : Relevé du DITC

Accès vers le site

Le parc est desservi par la D303 et la D438 et dispose de multiples points d'accès.

Ceux ci seront conservés et repartis pour différents usages :

- Publics, services, techniques et secours.

Les portails, au nombre de 5, sont représentées sur ce plan : A, B, B', C et D.

Plan des portails sur site

Le site des anciennes carrières de Chailloué a été choisi notamment pour son accessibilité. À proximité de l'échangeur A28 / A88, il est attendu qu'une grande majorité des visiteurs arriveront par ces axes.

Accès depuis les autoroutes A28 et A88

Un tel projet d'expansion des espaces de stationnement, nécessite un aménagement routier adéquat. Cet aménagement est également demandé par les usagers actuels de cet axe. Ainsi il conviendra aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires.

De notre côté plusieurs hypothèses ont déjà été envisagées.
Dans tous les cas, l'axe menant au parc devra être élargi.

Hypothèse 1 :

Aucun aménagement de voirie, le croisement reste identique à celui existant.

Aménagement de voirie n°1

Hypothèse 2 :

L'aménagement d'une voie "tourne-à-gauche", afin de ne pas encombrer la chaussée.

Aménagement de voirie n°2

Hypothèse 3 :

L'aménagement d'un rond-point à la place du croisement existant.

Aménagement de voirie n°3

Aire de stationnement

Phase 1 – Ouverture

Dès son ouverture le parc sera en mesure d'accueillir 150 véhicules sur l'ancienne zone de dépôt de l'exploitation sylvicole.

Accès au parking depuis la D438

L'objectif quant à ce parking est de ne pas déstructurer la nature des sols. Ainsi un simple revêtement de copeaux, à renouveler au fil des années, est envisagée pour cette zone.

À noter que seront employés en priorité les copeaux du parc.

La question demeurant en suspens est, qu'en est-il des pollutions déposées, fuites diverses huiles, essences etc.

Que faire des copeaux après renouvellement ?

Phase 2 – Expansion

Il est déjà anticipé la création d'un nouveau parking lié à l'accroissement de la venue du public sur le parc RustiK.

Plan des différents parkings à terme

Le parc prépare dès aujourd'hui sa stratégie foncière pour y intégrer ses espaces de stationnement futurs. En effet à ce jour aucun de ces nouveaux terrains dédiés aux parkings n'est acquis par RustiK.

- Lors de cette deuxième phase le premier parking sera toujours exploité. Il sera dédié aux clients ayant effectués une réservation comprenant au moins une nuit sur site.

De fait il devient le **parking nocturne** et ne sera pas concerné par des départs entre 19 heures et 22 heures. Ceci afin de limiter les nuisances subit par les riverains.

Parking représenté en jaune.

- Actuellement parcelle agricole le second parking, dit **parking de jour**, servira pour l'ensemble des visiteurs ayant une réservation d'une seule journée.

Parking représenté en violet.

Lui aussi aura ses spécifiées.

Ainsi la structure du sol doit aussi être épargnée, ne pas être asphyxiée afin de pouvoir redevenir un jour une surface agricole.

C'est pourquoi une réflexion doit être portée sur le traitement et le revêtement porté à ce parking :

Pas de grosses restructurations du sol,

Pas de grosses interventions de terrassement,

Pas d'apport de matières premières extérieures, minéral par exemple.

Une éventualité est portée quant aux dalles alvéolaires, à engazonner.

De plus une plantation de verger est ici prévue afin que cette zone devienne un « Agro-parking ».

- Une parcelle pour les **campings car** est envisagé, elle n'offrira pas de commodités en électricité ni en eau / évacuation et sera donc en libre accès

Parking représenté en rouge.

- Sera aussi proposé une aire de dépose uniquement réservé au bus de groupe. Ils pourront stationner ici jusqu'au ramassage de son groupe.

Une attention a été portée quant aux impacts éventuels sur les riverains afin de les atténuer au maximum.

Un espace prairie entourée de merlons et d'espaces boisés permettra d'amoinrir toutes nuisances qui pourrait être issus du stationnement.

Éclairage extérieur

Le visiteur aura la possibilité sur le parc d'assister à plusieurs spectacles, de jour comme de nuit. De ce fait, nombres de dispositions devront être anticipées.

- Des divertissements tel que diners spectacles seront proposés plusieurs soirs par semaine dans les bâtiments suivants : Auberge, Skali et Fort Romain (d'autres seront aménagés par la suite).
À la fin de ces spectacles, le public n'ayant pas de réservation d'hébergement retournera au parking, les autres iront directement dans leurs quartiers, soit dans le bâtiment même où se tenait le spectacle soit sur un autre point du parc.

Dans tous les cas il faut savoir,

« En fin de spectacle le public regagnera son hébergement en suivant un ou plusieurs animateurs éclairants eux-mêmes le chemin à l'aide de lampions; seront également proposé pour les personnes nécessiteuses des retours en calèches, éclairant la route comme pourrait le faire des véhicules routiers. »

Il conviendra donc de s'assurer que les éclairages émis par les accompagnateurs suffiront aux respects des normes, sachant que le public n'est en aucune façon amené à se promener seul dans le parc à la nuit tombée.

- D'autres évènements seront également proposés tel que des spectacles en plein air sur les sites suivants : Mornesouche, les Ruines, l'Esplanade, le Village (d'autres seront à prévoir). De plus par période le parc pourra proposer de l'évènementiel. C'est pourquoi nous devons pouvoir apporter des solutions techniques et esthétiques aux éclairages scéniques sur ces différents sites.

Sécurité

De nombreux aspect de sécurité seront à prendre en compte sur site, notamment l'impossibilité de franchissement auprès du lac ou des zones trop proches des falaises existantes.

De plus des voies de secours, des accès pompier ainsi que des zones de rassemblement devront être définies, et éclairés, sur l'ensemble du parc.

Dossier de défrichage

Réalisé par Mr Thierry Bourre

Cf Annexe n°8

Le projet

Plan de masse des bâtiments & Thématique

Accès et moyens de transport sur le Site

Plan des transports sur site / **Cf Annexe n°11**

Une voie carrossable entièrement dédiée aux équipes techniques, et véhicules pompiers, est à créer tout le long de la clôture du parc.
 3m50 de largeur.
 Voies représentées en bleue.

La plupart des cheminements pourront aussi bien se voir emprunter par des véhicules de livraison, que par des charrettes (utilisés par les salariés pour transporter des marchandises diverses ou du public seniors, handicapés ou autres).
 Voies représentées en violette.

Certaines voies seront uniquement piétonnes, voies représentées en orange.

Pratiquement aucun chemin nouveau n'est créé sur le parc. Les visiteurs auront à respecter les cheminements et aucune quête ne les emmènera à travers bois.

Une réflexion est à mener concernant les obligations de voie pompier à travers le parc.

Description de l'Orakle

Une partie de la réussite de l'immersion du parc repose sur la qualité de l'évolution du visiteur lors de sa quête. C'est ainsi qu'un visiteur peut être guidé par un comédien sans qu'il n'est formulé aucune demande, que des barrières peuvent s'ouvrir pour une personne et se refermer pour le groupe derrière lui etc.

La puce, reliée à l'Orakle est dissimulé dans une amulette. Portée par les visiteurs elle permet d'adapter les réactions d'un personnage aux besoins des visiteurs, de vérifier le parcours de ces derniers et de maîtriser les évolutions au fil du jeu.

L'Orakle repose sur un logiciel crée spécifiquement pour RustiK et pour chacune de ses quêtes. C'est lui qui gère le site web et le système de réservations, qui permet également de choisir sa quête, sa chambre et les activités annexes du parc.

Sur le parc elle se décline également en une « Application Compagnon » sur son smartphone.

Aussi pour l'équipe d'animation, l'Orakle facilite la gestion, la logistique du parc et assure la sécurité afin qu'aucun visiteur ne se trouve là où il ne devrait pas, notamment en pleine nuit.

Outre l'aspect logiciel et internet l'Orakle nécessite de répondre aux questions suivantes :

- Choix du moyen de détection suivant les contraintes techniques (portées maximum du réseau, le flux de visiteurs passant à côtés etc), l'esthétisme rendu (possibilité d'habiller un portique ou une borne suivant l'environnement etc) et les scénarios.
- Choix de la puce en question (exemple RFID ou SIM) suivant les capacités et les nécessités.

Concrètement le point de contrôle est nécessaire à l'entrée et à la sortie de chaque bâtiment ainsi que le long des chemins et des croisements, nombre à définir.

Sont donc à prévoir des réseaux fibres et RJ45 (en redondance) pour permettre la diffusion de l'Orakle partout sur le parc et dans les bâtiments.

Référente du Sujet équipe RustiK : Heloïse Romet

E-mail : heloise.romet@yahoo.fr

Tel : 06 85 10 47 12

Concepteur du logiciel de l'Orakle : Subteno.it / Réfèrent : Sébastien Lange

Tel 06 45 46 42 27

E-mail : sebastien.lange@subteno-it.fr

Puce et détecteur : En étude

Le programme

Importance du décor et de l'immersion

Au cœur d'un royaume oublié, une enclave emprise de magie semble avoir vu naître une entente entre trois factions : la Kohorte, les NordiKs et les Kavaloniens. Tel commença l'histoire de RUSTIK.

RustiK plonge le visiteur dans un univers médiéval fantastique.

D'autres ambiances seront ajoutées au fur et à mesure, permettant ainsi le renouveau et l'expansion, toujours limitée, du parc. Sont déjà prévues des ambiances brigands, type robin des bois, templiers, représentées par les codes de l'Ordre, ainsi que la piraterie du XIème siècle.

Dans la réflexion de création et de maintenance du parc tout est étudié pour qu'un maximum, voir la totalité, d'anachronisme soit évité. Ainsi il n'y aura aucun véhicule sur site, seul des calèches circuleront, il n'y aura aucune boisson autre que dans des cornes ou du verre, l'intégralité des visiteurs et des salariés seront costumés etc.

Cette liste non exhaustive se voit surplomber par la scénographie du site.

En effet la décoration comme nous pouvons la rencontrer d'ordinaire aura ici une autre dimension. Nous ne parlons pas ici de revêtement ou d'apparat mais d'essence du projet.

Le site doit être vu comme un théâtre dans lequel interviendrait des professionnels de la scénologie.

De même pour plus de réalisme et d'optimisation le décor sera à prendre en compte à chaque instant et ce depuis la phase d'étude du projet. Aucun détails ne devant être négligés.

Prenons l'exemple de la Skali Viking, la charpente de cette grande salle sera le point d'accroche des visiteurs du parc. Il conviendra de la traiter directement de manière brute, ancienne et agrémenté d'assemblage et non de la camoufler ou de la vieillir une fois posée.

Deuxième exemple si certaines cloisons des chambres de notre auberge doivent être finis en bardage bois il ne sera pas nécessaire d'y établir des cloisons en BA13.

De nombreux exemples peuvent être cités et d'autres doivent encore être étudiées, c'est pourquoi un soutien AMO en scénographie et décors est nécessaire, et déjà présente sur le projet.

Descriptif bâtiments

Plan – Sanctuaire

Modélisation 3D du Sanctuaire

Plan de niveau du Sanctuaire

Fiche bâtiment – Sanctuaire

Vieille bâtisse monastique ayant évolué. L'épreuve du temps et les remaniements y sont visible.

Actuel	Sol nu		Aucun VRD			
Position	Est		Accès Pompier		À définir	
Emprise au sol (m)	36 x 24					
Surface totale	Bâtit		500 m ²		Total 745 m ²	
Hauteur totale (m)	3m50		Sous plafond		Haut	
Activités	Boutique	Spectacle	Bureau	Hébergement	Restauration	Autres
	√	--	√	--	--	Animation
Fréquence de passage	Annuel, flux important 6 mois de l'année, ponctuel le restant de l'année					
Effectifs maximum	Salariés			Publics		
	20			140		
PMR	Partiel			Total		
	--			√		
Profils utilisateurs	Publics		Salariés		Scolaires	
	√		√		--	
Sûreté	SSI		ORAKLE		Contrôle accès	
	√		√		Clés	
Revêtements	Façade		Mur		Sol	
	Fausse pierre Bardage		Fausse pierre Enduit Carrelage		Pavé Parquet Carrelage Tomette	
	Couverture		Plafond		Autres	
	Ardoise ou Tuile de pays Toit plat		Voûte Fausse Pierre Plâtre		--	

Pièces		Quantité
Divers	<p>RDC : Sanitaire Accueil Bagagerie Bureau Salle de pause Parvis extérieur Salle polyvalente Salle de briefing x7 Stockage costumes Vestiaires x2</p> <p>Étage 1 et 2: bureaux x2</p>	<p>19</p>
	<p>Partie visible du parking réhabilité de manière moderne: bardage bois et reste de pierres en ruine</p> <p>Partie parc: authentique cloître.</p> <p>Bureaux en étages forme le clocher effondré</p> <p>Bâtiment actuel représente 25 % de son potentiel du final - Le Bâtiment est duplicable en miroir, une fois en étage, une fois au sol</p> <p>Jardin à la française à l'extérieur</p> <p>Il n'y a pas d'évènementiel prévu sur ce site, toutefois le bâtiment doit être capable de répondre aux demandes de client désireux privatiser l'accueil</p>	

Fiches espace – Sanctuaire

Pièce n°1	Hall d'accueil		Effectif maximum: 45	
Sanctuaire				
Surface	85 m ²			
Hauteur	Haute			
Fonction	Réception			
Profils Utilisateurs	Publics et salariés			
PMR	Partiel		Total	
	--		√	
Liaisons	Accès par l'extérieur 4 liaisons intérieures			
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond	
	√		--	
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux		Prise téléphone
	√	√		√
	Prises autres	Particularités		Éclairage
	--	--		Standard
Ventilation	Naturelle		Mécanique	
	√		--	
Éléments de structure	Sous-sol sur profondeur de 1 m50 permettant la levée de rack escamotable et encastré dans le sol sur une surface d'environ 30 m ²			
Éléments fixe	Comptoir
	Baie vitrée			
	Sortie de secours			
Divers	Accueil assez standard, transition entre le monde extérieur et l'univers RustiK			

Pièce n°2	Sanitaires			Effectif maximum : 6
Sanctuaire				
Surface	40 m ²			
Hauteur	Classique			
Fonction	Réception			
Profils Utilisateurs	Publics et salariés			
PMR	Partiel		Total	
	√		--	
Liaisons	Accès depuis la réception			
Courant fort – Courant faible	Prise 10/16/32	Réseaux	Prise téléphone	
	√	--	--	
	Prise autres	Particularités	Éclairage	
	--	--	Selon les normes	
Plomberie	Eau F	Eau C	Évac Eu/Ev	
	√	√	√	
Équipements Plomberie	WC	Lavabo	Évier	
	2 PMR 2 WC simple 2 Urinoirs	2 lavabos 2 laves-mains	--	
	Douche	Baignoire	Autres	
	--	--	Siphon Tables à langer mixtes	

Pièce n°3	Local administratif			Effectif maximum : 15
Sanctuaire				
Surface	40 m ²			
Hauteur	Classique			
Fonction	Bureau, Bagagerie et Salle de pause			
Profils Utilisateurs	Salariés			
PMR	Partiel		Total	
	√		--	
Liaisons	Accès depuis le comptoir accueil Accès depuis la salle de réception Plusieurs accès depuis l'extérieur			

Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond	
	√		√	
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux		Prise téléphone
	√	√		√
	Prises autres	Particularités		Éclairage
	--	--		Selon les normes
Ventilation	Naturelle		Mécanique	
	√		√	
Plomberie	Eau F/C	Évac Eu/Ev		Évier
	√	√		√
Éléments de structure	Escalier vers l'étage			
Équipements fixe	Rangement pour bagagerie Équipement pour salle de pause salarié Bureau			
Pièce n°4				
Sanctuaire	Grande Salle		Effectif maximum : 80	

Surface	100 m ²			
Hauteur	Haute			
Fonction	Réunion, briefing, boutique			
Profils Utilisateurs	Publics et salariés			
PMR	Partiel		Total	
	--		√	
Liaisons	Accès depuis la réception Accès depuis l'extérieur			
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond	
	√		√	
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux		Prise téléphone
	√	√		√
	Prises autres	Particularités		
	Scénique	--		
Éclairage	Courant		Ponctuel	
	Selon les normes		Éclairages d'ambiance indirect	
Éléments de Structure	Sous-sol sur profondeur de 1 m50 permettant la levée de racks escamotables et encastrés dans le sol, surface à définir; permettant l'installation de la boutique rapidement, également déclinable sous la forme de banc ou de table suivant les hauteurs choisie.			

Éléments fixe	<p>Porte coulissante à l'entrée de la pièce</p> <p>Baie vitrée sur la façade côté parc</p> <p>Vestiaires individuels rétractable au style confessionnal au fond de la pièce</p>
Divers	<p>Salle de réunion à l'univers monastique, servant de salle de briefing de groupe et d'espace pouvant proposer des petits déjeuner</p> <p>En fin de journée salle devenant la boutique du site</p>

Pièce n°5 Sanctuaire	Salle de briefing	Effectif maximum : 63
--------------------------------	--------------------------	------------------------------

Effectif maximum	8 personnes assises par salle + 1 animateur	63	85 m ²
Hauteur	Haute		
Fonction	Briefing		
Profils Utilisateurs	Publics et salariés		
PMR	Partiel	Total	
	√	√	
Liaisons	Accès depuis la réception Accès depuis les vestiaires		
Structure	Accroche Murale	Accroche Plafond	
	√	√	
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux	Prise téléphone
	√	√	√
	Prises autres	Scéniques	

Ventilation	Naturelle	Mécanique
	√	--
Éclairage	Courant	Ponctuel
	Selon les normes	Éclairages d'ambiance indirect
Lumière naturelle	Type	Quantité
	Fenêtre	A définir
Éléments fixe	Porte PMR à l'entrée de chaque salle de briefing	
Divers	Aspect vouté dans le couloir en longueur des salles de briefing et placement des salles en alcôve	
	Transition importante au passage de ce couloir, immersion totale	

Pièce n°6	Salle des costumes			Effectif maximum : 15-20		
Sanctuaire						
Surface	75 m ²					
Hauteur	Haute					
Fonction	Rangement et entretien des costumes, vestiaires du public					
Profils Utilisateurs	Publics et salariés					
PMR	Partiel			Total		
	--			√		
Liaisons	Accès depuis la reception					
Structure	Accroche Murale			Accroche Plafond		
	√			√		
Courant fort – Courant faible	Prise 10/16/32	Réseaux		Prise téléphone		
	√	√		--		
	Prise autres	Particularités		Éclairage		
	--	--		Selon les normes		
Ventilation	Naturelle			Mécanique		
	--			√		
Lumière naturelle	Type			Quantité		
	Fenêtre			À définir		
	Baie vitrée			1		
Divers						

Pièce n°7			
Sanctuaire	Cloître		
Surface	115 m ²		
Hauteur	--		
Fonction	Départ vers le parc		
Profils Utilisateurs	Publics et salariés		
PMR	Partiel		Total
	--		√
Liaisons	Accès depuis la grande salle Accès depuis la salle des costumes		
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux	Prise téléphone
	√	√	--
	Prises autres Scéniques	Particularités	
Éclairage	Courant		Ponctuel
	Selon les normes		Éclairages d'ambiance indirect
Divers	Jardin à la française et son cloître Départ à pied ou attente des calèches

Plan – Village

Modélisation 3D du Village

Plan de niveau du Village

Fiche bâtiment – Village

Arrivée en haut d'une butte les visiteurs voit apparaître l'intégralité de la place. Les sens y sont très sollicités. Village construis sous différentes classes sociales, différentes époques et différents matériaux.

Actuel	Sol nu		Aucun VRD			
Position	Est		Accès Pompier		2	
Emprise au sol (m)	50 x 60 + salle des coffres					
Surface totale	Bâtit	2 000 m ²		Total	3 000 m ²	
Hauteur totale (m)	Variable suivant les bâtiments					
Activités	Boutique	Spectacle	Bureau	Hébergemen t	Restauration	Autres
	√	√	--	--	√	Régie Animation Escape Game Sanitaire
Fréquence de passage	Annuel, flux important 6 mois de l'année, ponctuel le restant de l'année					
Effectifs maximum	Salariés			Publics		
	22			500 (en extérieur)		
PMR	Partiel			Total		
	--			√		
Profils utilisateurs	Publics		Salariés		Scolaires	
	√		√		√	
Sûreté	SSI		ORAKLE		Contrôle accès	
	√		√		Clés	
Revêtements	Façade		Mur		Sol	
	Colombage Bardage Fausse Pierre Briques		Enduit Fausse Pierre Bardage Carrelage Faux rochers		Pavé Terre battue / Argile Carrelage Parquet	

	Couverture	Plafond	Autres
Revetements	Ardoise Tuile de bois Tuile de pays	Charpente apparente Poutre apparente (divers remplissage) Plafond peint Plâtre	--
Bâtiment	Apothicaire Érudit Sous sol + Étage Bailli Cahuttes x7 Armurerie & Forge Boulangerie Infirmierie Salle des coffres Régie		Quantité
			15
Divers	<p>Visible à 360 °</p> <p>Faux puits au centre de la place.</p> <p>Armoire scénique sur la place</p> <p>Sol de la place en plusieurs matières : terre, pavage, herbes, béton-copeau etc.</p> <p>Il faudra donner l'impression que le village est habité, notamment aux étages. Pour cela nous trouverons des faux balcons, faux encorbellement, fenêtres etc.</p>		

Fiches espace – Village

Pièce n°1

Apothicaire

Effectifs maximum : 40-50

Village

Vendeur de bricole en tous genres, des bocaux rayonnent jusqu'au plafond. Bâtisse soignée avec toit cathédrale et rotonde..

Surface	3 espaces	1- Accueil 50 m ² 2- Boutique 60 m ² 3- Atelier 55 m ²	Total = 165 m ²
Hauteur	Haute – Toit cathédrale		
Fonction	Vente et Atelier		
Profils Utilisateurs	Publics, salariés et scolaires		
PMR	Partiel		
	--		
	Total		
	√		
Structure	Accroche Murale & Plafond		
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux	Prise téléphone
	√ + paillasse	√ + TPE	√
Ventilation	Naturelle		Mécanique
	√		Atelier
Éclairage	Courant		Ponctuel
	Selon les normes		Éclairage d'ambiances indirect
Lumière naturelle	Type		Quantité
	Fenêtre type oeil de boeuf		A définir
	Clocher Porte semi-vitrée		Vitres : 3 4
Plomberie	Eau F/C	Évac Eu/Ev	Évier
	√	√	Paillasse
Éléments de structure	La rotonde pourra être ronde ou octogonale, l'important est son ouverture sur quatre côtés donnant un point de vue sur les axes cardinaux définies par l'univers RustiK (non accessible)		
Éléments fixe	Rayonnage sur toute la hauteur du mur et îlot centrale dans la pièce boutique Paillasse dans la pièce atelier Comptoir et réserve dans la pièce accueil		
Divers	Vente de boissons prepare dans la pièce Atelier et vendu au comptoir vers l'extérieur		
	Possibilité de jouer avec les niveaux entre les pièces (sols, plafonds et toitures)

Pièce n°2	Maison du Bailli	Effectif maximum : 8
Village		

Bureau des affaires classés et en cours. Placard et dossier sur tous les murs..

Surface	25 m ²		
Hauteur	Standard		
Profils Utilisateurs	Publics et salariés		
PMR	Partiel		Total
	--		Détour passerelle extérieure
Position	Situé en étage de la pièce Atelier de l'Apothicaire		
Liaisons	Accès depuis escalier extérieur situé derrière l'érudit		
Ventilation	Naturelle		
	√		
Structure	Accroche Murale		
	√		
	Accroche Plafond		
	√		
Lumière naturelle	Type	Quantité	
	Porte fenêtre	1	
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux	Prise téléphone
	√	√	√
Éclairage	Courant		Ponctuel
	Selon les normes		Éclairages d'ambiance indirect
Plomberie	Eau F/C	Évac Eu/Ev	Évier
	√	√	√
Divers	Accès depuis l'escalier menant à l'extérieur sur un balcon représentant environ 20 m ² soit le restant de la superficie de la pièce atelier de l'apothicaire. Passage depuis ce balcon devant la maison du bailli pour arriver aux tours des prisons

Pièce n°3	Prisons du bailli		Effectifs maximum : 8
Village			
Deux tours de pierre aux aspects de vieux pigeonnier dominant le village.			
Surface	9 m ²		
Hauteur	--		
Profils Utilisateurs	Publics et salariés		
PMR	Partiel		Total
	--		√
Position	Au-dessus du vide entre l'apothicaire et l'érudit
Liaisons	-Accès extérieur depuis le balcon venant de la maison du bailli - Accès intérieur dans la tour arrière par la maison du bailli		
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond
	√		√
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux	Prise téléphone
	√	√	√
Ventilation	Naturelle		Mécanique
	√		--
Éclairage	Courant		Ponctuel
	Selon les normes		--
Lumière naturelle	Type		Quantité
	Meurtrière Grille par le dessous		A définir 2
Divers	Tour arrière plus grande que la tour avant Tour arrière avec forme château d'eau		

Pièce n°4	Érudit		Effectif maximum : 35	
Village				
Derrière leurs abords vieilliss et abandonnés l'érudit a su donner vies et splendeur à l'intérieur de ces bâtiments				
Surface	5 espaces	1- Entrée de l'érudit, avec petit pièce d'échappement de 8m ² : 30 m ² 2- Espace conte: 55 m ² 3- Vente: 35 m ² 4- Bibliothèque: 45 m ² 5- Passage secret: 35 m ²	Total = 200 m ²	
Hauteur	Haute - toit cathédrale			
Fonction	Vente et Animation			
Profils Utilisateurs	Publics, salariés et scolaire			
Accès	Par la ruelle sous les tours du bailli menant à l'arrière du bâtiment de l'érudit			
PMR	Partiel		Total	
	√		--	
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond	
	√		√	
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux / Prise téléphone	Particularité	VMC Mécanique
	√	√ + TPE	à sonoriser	√
Éclairage	Courant		Ponctuel	
	Selon les normes		Éclairages d'ambiance indirect	
Lumière naturelle	Type		Quantité	
	Meurtrière & Fenêtre		A définir	
	Vitrine		1	
Plomberie	Eau F/C	Évac Eu/Ev	Évier	
	√	√	√	
Éléments de structure	Habillage de la charpente, en métal vieilli et/ou bois Cloison en faux rocher dans l'espace conte: - donne l'impression d'un bâtiment construit contre la roche - permet d'accéder aux ouvrages cachés par un passage secret (derrière la cloison) Mezzanine le long de la cloison en faux rocher, servant d'espace d'oraison pour les conteurs ainsi que d'accès à la pièce secrète (par un mécanisme d'escalier à bascule) Départ de la mezzanine depuis la petite pièce échappement, à l'entrée de chez l'érudit.			
Éléments fixe	Rayonnage de bibliothèque sur toute la hauteur des murs Cheminée fonctionnelle dans la pièce maison, si possible bois ou gaz..			
Divers	Jouer avec les niveaux entre chaque pièces : élévateur PMR entre la pièce maison et la pièce conte : + 80 cm, préférence pour un élévateur manuelle/ mécanique 3 bâtisses vue de l'extérieur, une cahutte de manan petite avec toit monopente, une ancienne boutique et une vieille habitation, toutes les trois non entretenues.			

	Contraste avec l'extérieur où les intérieurs sont raccord et très soignés		
	Escape game au sous sol de la pièce maison hauteur la plus petite possible suivant la norme car réservé aux enfants		
Pièce n°5	Cahutte	Effectif maximum 100	
Village		Moy 12 par cahutte	
Petite cahutte de vendeur artisansaux			
Surface moyenne	35 m ²	Quantité : 8	Totale : 280 m ²

Hauteur	Assez basse		
Fonction	Vente, Stockage		
Profils Utilisateurs	Publics, salariés et prestataires		
PMR	Partiel		Total
	--		√
Position	3 d'entres ells sont situées entre l'érudit et l'armurier 5 autres entre la boulangerie et l'entrée du village		
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond
	√		√
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux	Prise téléphone
	√	√	√
	Prises autres	Particularités	
	--	TPE	
Ventilation	Naturelle		Mécanique
	--		√
Éclairage	Courant		Ponctuel
	Selon les normes		Éclairages d'ambiance indirect
Lumière naturelle	Type		Quantité
	Fenêtre		A définir
Plomberie	Eau F/C	Évac Eu/Ev	Évier
	√	√	√
Éléments de structure	Pour chaque cahutte 2 espaces, un dédié à la vente et un à l'espace de stockage personnel du vendeur. 80 % vente, 20% stock		

Éléments fixe	Comptoir, niches et rangements
Divers	<p>La première cahutte à l'entrée du village sert de vente de produits primeurs, beaucoup plus petite que les autres et ouverte type marché</p> <p>Les trois cahuttes au pied de l'Auberge sont de types troglodyte comme si l'Auberge était construite sur la roche mère et les cahuttes creusées dans cette même roche. Ces trois cahuttes ont la possibilité d'être reliées en une seule, cloisons amovible ou autres.. Elles sont également accessible depuis le sous sol de l'Auberge.</p>

Pièce n°6	Armurerie		Effectif maximum : 15-20
Village			
Surface	2 espaces	- Boutique : 130 m ² - Cabine d'essayage : 30 m ²	Totale : 160 m ²
Hauteur	Haute		
Fonction	Vente		
Profils Utilisateurs	Public et salariés		
PMR	Partiel		Total
	--		√
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond
	√		√
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux	Prise téléphone
	√	√	√
	Prises autres	Particularités	
	TPE	--	
Ventilation	Naturelle		Mécanique
	--		√
Éclairage	Courant		Ponctuel
	Selon les normes		Éclairages ciblés indirect
Lumière naturelle	Type		Quantité
	Vitrine A définir		A définir A définir
Plomberie	Eau F/C	Évac Eu/Ev	Évier
	√	√	√
Éléments de structure	Plusieurs cabines d'essayage dans le fond de la boutique, nombre à définir Une casquette serait idéal pour protéger le passage entre les cahuttes troglodytes et l'armurerie		
Éléments fixe	Vitrines sécurisées & Comptoir Placard secret pour armure légendaire (au moins 1 m de profondeur) Armoire pour pièce rare		

Divers	<p>Un côté de l'armurerie donne sur la forge et l'autre au chemin de l'Auberge; Ce côté est formé d'alcôve vitrées dans lesquels sont installés les présentoirs.</p> <p>Possibilité de revêtement en métal sur une des façades extérieures</p> <p>De nombreuses pièces seront accrochées depuis la charpente, les éclairages seront à ajuster suivant l'agencement de chacune des pièces à vendre</p>
---------------	---	---

Pièce n°7	Régie		Effectif maximum : 5
Village			
Zone permettant de gérer la partie événementiel de l'auberge, du village et de l'esplanade			
Surface	À définir		
Hauteur	Haute		
Profils Utilisateurs	Salariés		
Position	Au-dessus d'une partie des sanitaires	Liaisons	Accès par un escalier à l'arrière de l'armurerie
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond
	√		√
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux	Prise téléphone
	√	√	√
	Prises autres	Particularités	
	Scéniques	Sonorisé	
Ventilation	Naturelle		Mécanique
	--		√
Lumière naturelle	Type		Quantité
	Fenêtres		A définir
Divers	Vision à 180 ° sur l'Esplanade Vision à 180 ° sur le Village		

Pièce n°8	Forge			Effectif maximum : 2
Village				
Surface	25 m ²			
Hauteur	Haute			
Fonction	Cuisson & Animation			
Profils Utilisateurs	Salariés			
PMR	Partiel		Total	
	--		√	
Position	Accolée à l'armurerie	Liaisons	Accès par l'arrière du comptoir de l'armurerie	
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond	
	√		√	
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux		Prise téléphone
	√	√		√
	Prises autres	Particularités		
	Scéniques Cuisine	Sonorisé		
Ventilation	Naturelle		Mécanique	
	--		√	
Éclairage	Courant		Ponctuel	
	Selon les normes		Éclairages d'ambiance indirect	
Plomberie	Eau F/C	Évac Eu/Ev		Évier
	√	√		√
Cuisine	Laboratoire	Réchauffe		Four à bois
	--	--		√
	Chambre froide / frigo	Plonge		Vestiaire
	--	--		--
Éléments de structure	Forge sous préau en bois avec appentis courant le long de l'armurerie pour abriter des mange-debouts			
Divers	<p>La forge servira en majeure partie du temps d'animation, elle sera utilisée rarement comme réelle forge. De plus elle servira d'élément de réchauffe pour les produits alimentaires apportés de chez le boulanger.</p> <p>Il reste à définir comment faire cohabiter ces deux activités pour donner l'impression aux visiteurs qu'elles sont réalisées sur la même forge.</p>

Pièce n°9	Sanitaire		Effectif maximum : 16
Village			12 publics et 4 salariés
Surface	3 espaces	1- Sanitaires publics femme: 30 m ² 2- Sanitaire publics homme: 30 m ² 3- Sanitaire et douches salariés: 25 m ²	Total : 85 m ²
Hauteur	Haute		
Fonction	WC et douches		
Profils Utilisateurs	Publics et salariés		
PMR	Partiel		Total
	√		--
Position	A l'arrière de l'armurerie	Liaisons	Accès par l'extérieur
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond
	√		--
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux	Prise téléphone
	√	--	--
	Prises autres	Particularités	Éclairage
	--	--	Selon les normes
Ventilation	Naturelle		Mécanique
	--		√
Lumière naturelle	Type		Quantité
	Fenêtre		A définir
Plomberie	Eau F	Eau C	Évac Eu/Ev
	√	√	√
Équipements Plomberie	WC	Lavabo	Évier
	2 PMR public 1 PMR salarié 3 WC femme public 1 WC homme public 4 urinoirs	4 public 1 salarié	--
	Douche	Baignoire	Autres
	3 salariés	--	Siphon x 3 Table à langer côté femme Table à langer côté homme
Divers	Possibilité d'avoir des toilettes mixtes afin d'optimiser la capacité dans une même surface, et réflexions sur des toilettes à clefs pour les artisans		

Pièce n°9	Boulangerie		Effectifs maximum 30
Village			
Vieille grange restaurée accolée à sa maison d'habitation aujourd'hui utilisée comme fournil			
Surface	2 espaces	1- Vente 65 m ² 2- Labo 45m ²	Total : 105 m ²
Hauteur	Haute pour la partie vente		Classique pour la partie local
Fonction	Vente et façonnage		
Profils Utilisateurs	Publics et salariés		
PMR	Partiel		Total
	--		
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond
	√		√
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux	Prise téléphone
	√	√	√
	Prises autres	Particularités	Éclairage
	Cuisine	Vitrine réfrigérée – Four à pain électrique	Selon les normes
Ventilation	Naturelle		Mécanique
	--		√
Éclairage	Courant		Ponctuel
	Selon les normes		Éclairages d'ambiance indirect
Lumière naturelle	Type		Quantité
	Baie vitrée Fenêtre		2 A définir
Plomberie	Eau F/C	Évac Eu/Ev	Évier
	√	√	√
Cuisine	Réserve sèche	Réchauffe	Siphon
	√	√	√
	Chambre froide / frigo	Plonge	Vestiaire
	√	√	√
Éléments de structure	Mezzanine décorative dans la partie vente		
Équipements fixe	Comptoir de vente et présentoir Vestiaires Zone de façonnage, cf norme en vigueur		
Divers	Pas de chambre de pousse présente sur site		

Pièce n°10	Le vieux Phare	Effectifs maximum 10
Village		

Bâtiment effondré (cylindrique) construit aux abords de la falaise.

Surface	2 espaces	1- Salle des coffres / Sous -Sol/ N-150 2- Toit terrasse/ N+150	Total : à définir
Fonction	Salle des coffres et plateforme giratoire		
Profils Utilisateurs	Publics		
PMR	Partiel		Total
	--		√

Elements de Structure

- Accès à la salle des coffres, depuis le village, par un tunnel, en rouge (entrée dissimulée)
- Accès au toit terrasse, depuis le village, par une pente, en vert.
- Accès à l'auberge depuis le toit terrasse, par une pente au dessus du tunnel, en violet
- Accès à la partie haute du village, en haut de la Falaise (bailli, métairie etc.) depuis le toit terrasse par une pente, en bleu

Il sera construit des cahuttes supplémentaires entre la voie verte et la voie orange.
Les plateformes seront à réaliser au cours de la première phase des travaux.

Plan - Auberge

Plan de niveau -1 Auberge

Plan de niveau 0 Auberge

Plan de niveau 1 Auberge

Plan de niveau 2 Auberge

Fiche bâtiment - Auberge

Bâtiment construit et agrandi de générations en générations un peu de travers, lorsque le temps le permet, en improvisant avec ce qui tombe sous la main.

Actuel	Sol nu		Aucun VRD			
Position	Est		Accès Pompier		À définir	
Emprise au sol (m)	25 x 17					
Surface totale	Bâtit		1 275 m ²		Total --	
Hauteur totale (m)	Totale : minimum : 15 mètre Sous -sol ; RDC ; R+1			Sous plafond: Variable suivant les pièces		
Activités	Boutique	Spectacle	Bureau	Hébergement	Restauration	Autres
	√	√	--	√	√	--
Fréquence de passage	Annuel, flux important 6 mois de l'année, ponctuel le restant de l'année					
Effectifs maximum	Salariés			Public		
	10			700		
PMR	Partiel			Total		
	√ Sous Sol et RDC			--		
Profils utilisateurs	Public		Salariés		Scolaires	
	√		√		√	
Sûreté	SSI		ORAKLE		Contrôle accès	
	√		√		Services : clés Chambres : badges	
Revêtements	Façade		Mur		Sol	
	Bardage Colombage Enduit Fausse Pierre		Enduit terre – paille Bardage Fausse pierre Tapisserie Carrelage		Pavé Parquet Terre battue / Argile Carrelage Tomette	

Revêtements	Couverture	Plafond	Autres
	Ardoise	Charpente apparente Poutre apparente (divers remplissage) Plafond peint Plâtre Fausse pierre	--
Pièces	Salle de restauration & spectacle Cuisine Sanitaire x2 Chambres PMR x 2 Dortoir PMR x 2 Chambre non PMR x 8 Salle de pause Bar & Salon Quelques placards et stockge répartis sur les étages		Quantité
Divers			<p>Sous-sol correspondant au niveau 0 du village, remblayé. Les niveaux Sous Sol et RDC sont donc accessibles par l'extérieur de plein pied depuis des côtés différents (village et lac)</p> <p>Encorbellement important</p>

Extension prévue.

Sous-Sol Extension Auberge

RDC Extension Auberge

1er étage Extension Auberge

2ème étage Extension Auberge

La description de cette extension n'apparaît dans ce programme puisque seul les fondations seront à réaliser lors de la première phase des travaux.

Fiches espaces - Auberge

Pièce n°1	Grande salle		Effectif maximum : 500 100 personnes assises
Auberge			
Revêtement en pierre, roche et aspect vouté ce sous sol a été creusé dans la roche mère			
Surface	4 espaces	1- Grande salle : 250 m ² 2- Comptoir : 20 m ² 3- Sanitaire : 15 m ² 4- Couloir entrée : 35 m ²	Total = 320 m ²
Hauteur	Haute (trémie jusqu'à la charpente)		
Fonction	Restauration (service à table), Réception, Spectacle, Sanitaire		
Profils Utilisateurs	Public et salariés		
PMR	Partiel		Total
	--		√
Position	Sous - sol	Liaisons	-Accès depuis l'escalier du RDC -Accès esplanade : entrée PMR uniquement sortie de secours uniquement
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond
	√		√
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux	Prise téléphone
	√	√	√
	Prises autres	Particularités	
	Scéniques	TPE	
Éclairage	Courant		Ponctuel
	Selon les normes		Éclairages de spectacle
Lumière naturelle	Fenêtre quantité, type et disposition à définir		
Plomberie	Eau F	Eau F	Évac Eu/Ev
	√	√	√
Équipements plomberie	WC	Lavabo	Évier
	Nombre à définir	Nombre à définir	Nombre à définir

<p>Éléments de structure</p>	<p>Le plafond de cette pièce est délimitée par une trémie de 65 m² permettant la visibilité du spectacle aux étages supérieurs</p> <p>La scène est en prolongement du palier de l'escalier, elle est amovible en hauteur et peut se rétracter sous le palier de l'escalier Hauteur et surface de la scène à définir suivant le palier de l'escalier et la visibilité du public depuis le sous sol et l'étage du dessus</p> <p>Sur deux des façades de salle (roche), plusieurs passages souterrains sortent de l'auberge, certains sont des culs-de-sacs, d'autres font le tour pour ramener à une autre entrée, d'autres encore emmènent à l'extérieur Ces accès, sous forms d'alcôves sont fermés par des grilles</p> <p>Mur d'escalade à intégrer au décor de la façade escalier, départ depuis le palier de l'escalier, arrivée le plus haut possible (sur une ou deux faces)</p> <p>Escalier avec palier menant jusqu'au premier étage</p>
<p>Éléments fixe</p>	<p>Comptoir bar et service</p> <p>Monte-plat relié au comptoir permettant le cheminement des plats vers les autres étages</p> <p>Éclairage scénique à dissimuler/encastrer pour la scène</p> <p>Cheminée fonctionnelle, auprès des cuisines, permettant la cuisson de certaines pièces de viande du restaurant</p>
<p>Divers</p>	<p>Salle se voulant pouvoir proposer tous types de spectacle et privatisable</p> <p>Sous – sol, non enterré, posé au niveau 0 du sol et remblayé, pour apporter l'aspect troglodyte et auberge surplombant les alentours sur son rocher, facilite l'accès PMR.</p> <p>Possibilité d'incorporer en annexe les WC, douches ou vestiaires nécessaire aux salariés des cuisines si la surface de la cuisine serait trop restreinte</p> <p>Prévoir table à langer mixte</p>

Pièce n°2	Cuisine			Effectif maximum: 6
Auberge				
Surface	40 m ² à définir			
Hauteur	Classique			
Fonction	Cuisson			
Profils Utilisateurs	Salariés			
PMR	Partiel		Total	
	√		--	
Position	Sous - sol	Liaisons	-Accès depuis la grande salle -Accès depuis l'extérieur à prévoir pour livraison	
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond	
	√		--	
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux		Prise téléphone
	√	--		--
	Prises autres	Particularités		Éclairage
	Cuisine	--		Selon les normes
Ventilation	Naturelle		Mécanique	
	--		√	
Lumière nature	Fenêtre quantité, type et disposition à définir			
Plomberie	Eau F /C	Évac Eu/Ev		Évier
	√	√		√
Cuisine	Laboratoire	Réchauffe		Autres
	√	√		Siphon
	Chambre froide	Plonge		Vestiaire
	√	√		√
Éléments de structure	Vestiaire et autres nécessité (WC et douches?) pour le respect des normes d'hygiène compris dans les 40 m ² ou à l'extérieur si trop restreint			
	Passe plat vers le comptoir			
Éléments fixe	Cuisine équipée pour cuisson et agencement suivant réglementation HCCP + plonge			
Divers	Aménagement à prévoir car acheminement de pièces de viandes vers la salle pour cuisson à la cheminée de la grande salle			

Pièce n°3	Chambre Catégorie 4 + Salle de bain	Effectif maximum : 10-15
Auberge		

Surface	2 espaces	1- Chambre : 35 m ² 2- Salle de bain : 25 m ²	Total = 60 m ²
Hauteur	Classique prévoir faux plafond décoratif		
Fonction	Dortoir		
Profils Utilisateurs	Public groupes ou scolaire		
PMR	Partiel		Total
	√		--
Position	Un au sous sol PMR Un au premier étage	Liaisons	Accès depuis l'intérieur uniquement
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond
	√		√
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux	Prise téléphone
	√	√	√
	Prises autres	Particularités	Éclairage
	--	--	Plusieurs points lumineux
Ventilation	Naturelle		Mécanique
	--		√
Plomberie	Eau F	Eau C	Évac Eu/Ev
	√	√	√
Équipements Plomberie	WC	Lavabo	Évier
	2	5	--
	Douche	Baignoire	Autres
	3	--	Siphon

Divers Les dortoirs servent aussi bien au groupe d'amis, aux familles nombreuses, aux scolaires ou bien à des personnes qui ne se connaîtraient pas comme dans une auberge de jeunesse

De grands lits supersposés massif et de grands coffres au pied de chacun ornent ces chambres

Un tube acoustique est installé pour communiquer entre les deux dortoir

Pièce n°4	Salon			Effectif maximum: 150
Auberge				Places assises : 80
Surface	3 espaces	1- Salon : 130 m ² 2- Bar : 25 m ² 3- Tremie : 65 m ²	Totale = 220 m ²	
Hauteur	Haute – trémie jusqu'à la charpente			
Fonction	Réception			
Profils Utilisateurs	Public et salariés			
PMR	Partiel		Total	
	√		--	
Position	Rez de chaussée	Liaisons	-Accès depuis l'extérieur (niveau +1 remblai) -Accès depuis l'intérieur escalier sous sol (niveau 0 extérieur)	
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond	
	√		√	
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32		Réseaux	Prise téléphone
	√		√	√
	Prises autres		Particularités	
	Scéniques		TPE	
Ventilation	Naturelle		Mécanique	
	--		√	
Éclairage	Courant		Ponctuel	
	Selon les normes		Éclairages de spectacle	
Lumière naturelle	Fenêtre quantité, type et disposition à définir			
Plomberie	Eau F/C		Évac Eu/Ev	Évier
	√		√	√
Éléments de structure	Trémie avec rambarde en bois permettant la visibilité du spectacle			
Divers	<p>Réflexion à porter sur l'agencement de la pièce salon, afin de permettre une bonne visibilité à un maximum de personne (niveaux etc)</p> <p>Le salon propose tapas et boissons</p> <p>Comptoir bar et service</p>			

Pièce n°5	Chambre catégorie 1	Effectif maximum : 2 adultes et 2 enfants	
Auberge	Quantité: 3		
Surface	Entre 20 et 25 m ² salle de bain incluse		
Hauteur	Variable, prévoir faux plafond décoratif		
Fonction	Hébergement et salle de bain		
Profils Utilisateurs	Public		
PMR	Partiel		Total
	√		--
Position	Une au rez de chaussée PMR	Liaisons	Accès depuis l'intérieur
	Deux au premier étage non PMR		
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond
	√		√
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32		Réseaux
	√		√
	Prises autres		Particularités
	--		--
Éclairage	Courant		Ponctuel
	Plusieurs points lumineux		Éclairage d'ambiance indirect
Plomberie	Eau F		Eau C
	√		√
Équipements Plomberie	WC		Lavabo
	1		1
	Douche		Baignoire
	1		--
Éléments fixe	Penderie si possible		
	Lit de 4 mètre environ		
Divers	Chacune des chambres est unique et doit avoir une spécificité		
	Possibilité de passage secret ou autres effets mécaniques ou électronique dans chacune d'elles

Pièce n°6 & n°7	Sanitaire & Salle de pause	Effectif maximum : 16 12 publics et 4 salariés
Auberge		

Surface	4 espaces	1- Sanitaires public femme 2- Sanitaire public homme 3- Salle de pause salariés 4- Sanitaire et douches salariés	Total : 23 m ²
Hauteur	Classique		
Profils Utilisateurs	Public et salariés séparés		
PMR	Partiel		Total
	√		--
Position	RDC	Liaisons	Accès par intérieur
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond
	√		--
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux	Prise téléphone
	√	--	--
	Prises autres	Particularités	Éclairage
	--	--	Selon les normes
Ventilation	Naturelle		Mécanique
	--		√
Lumière naturelle	Type		Quantité
	Fenêtre		À définir
Plomberie	Eau F	Eau C	Évac Eu/Ev
	√	√	√
Équipements Plomberie	WC	Lavabo	Évier
	√	√	√
	Douche	Baignoire	Autres
	--	--	Table à langer mixte
Divers	Disposition et Aménagement à définir

Pièce n°8	Chambres catégorie 2			Effectif maximum : 2 adultes + 2/3 enfants		
Auberge	Quantité : 5					
Surface	25 m ² salle de bain incluse					
Hauteur	Variable prévoir faux plafond décoratif					
Fonction	Hébergement					
Profils Utilisateurs	Public					
PMR	Partiel			Total		
	√			--		
Position	Une au rez de chaussée PMR			Liaisons	Accès depuis l'intérieur	
	Quatre au 1er étage non PMR					
Structure	Accroche Murale			Accroche Plafond		
	√			√		
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32		Réseaux		Prise téléphone	
	√		√		√	
	Prises autres		Particularités			
	--		--			
Éclairage	Courant			Ponctuel		
	Plusieurs points lumineux			Éclairages d'ambiance indirect		
Lumière naturelle	Fenêtre quantité, type et disposition à définir					
Plomberie	1. Eau F		2. Eau C		3. Évac Eu/Ev	
	√		√		√	
	WC		Lavabo		Évier	
Équipements Plomberie	1		1		--	
	Douche		Baignoire		Autres	
	1		--		--	
Éléments fixe	Penderie si possible					
	Lit double à tiroir et lit mezzanine à tiroir ou possibilité de lit suspendu ou lit filet pour petit enfant					
Divers	Chacune des chambres est unique et doit avoir une spécificité					
	Possibilité de passage secret ou autres effets mécaniques ou électronique dans chacune d'elles					

Pièce n°9 Auberge	Chambre catégorie 3 Quantité : 1	Effectif maximum : 4 adultes + 4 enfants	
Surface	6 espaces	1- <u>RDC</u> : Salon avec canapé Salle de bain & WC Balcon intérieur 2- <u>Etage</u> : Chambre adulte Chambre enfant Salle de bain adulte Salle de bain enfant	Totale = 100 m ²
Hauteur	Haute prévoir faux plafond décoratif		
Fonction	Hébergement avec salle de bain		
Profils Utilisateurs	Public non PMR		
PMR	Partiel		Total
	--		--
Position	1er étage Et 2ème étage	Liaisons	Accès depuis l'intérieur Accès à un balcon, vue sur la trémie
Structure	Accroche Murale		Accroche Plafond
	√		--
Courant fort – Courant faible	Prises 10/16/32	Réseaux	Prise téléphone
	√	--	--
	Prises autres	Particularités	Éclairage
	--	--	Selon les normes
Ventilation	Naturelle		Mécanique
	--		√
Éclairage	Courant		Ponctuel
	Selon les norms		Éclairages d'ambiance indirect
Plomberie	Eau F	Eau C	Évac Eu/Ev
	√	√	√
Équipements Plomberie	WC	Lavabo	Évier
	3	3	--
	Douche	Baignoire	Autres
	2	1	--
Éléments de structure	Escalier Balcon intérieur vu sur trémie et extérieur Toit terrasse		
Divers	Le lit du salon doit pouvoir être dissimulé (exemple : dans une armoire ou dans une les cloisons, prévoir petite extension) ainsi que l'accès à la chambre enfant de l'étage si un couple veut louer cette chambre en tant que suite Il serait interessant d'intégrer une cheminée dans le salon		

Fiche bâtiment - Skali

Bâtiment construit à partir des vestiges de leurs navires, la Skali des NordiKs fait office de maison communale du clan VarKäg

Actuel	Sol nu		Aucun VRD			
Position	Nord		Accès Pompier		À définir	
Emprise au sol (m)	1 25 x L 42					
Surface totale	Bâtit		1 300 m ²		Total	
Hauteur	Bâtiment principal : 12m		Central électrique : 8m		Chambres : Basse, prévoir faux plafond décoratif	
Activités	Boutique	Spectacle	Bureau	Hébergement	Restauration	Autres
	--	✓	✓	✓	✓	--
Fréquence de passage	Annuel, flux important 6 mois de l'année, ponctuel le restant de l'année					
Effectifs	Salariés			Public		
	7			500		
PMR	Partiel			Total		
	--			✓		
Profils utilisateurs	Public		Salariés		Scolaires	
	✓		✓		--	
Sûreté	SSI		ORAKLE		Contrôle accès	
	✓		✓		Services : clés Chambres : badges	
Revêtements	Façade		Mur		Sol	
	Bardage vertical Remblai		Enduit Bardage Carrelage		Terre battue / Argile Carrelage Parquet

	Couverture	Plafond	Autres
	Tuile de bois Ou Bac acier et brandes	Charpente apparente tordu Plâtre Bois	--
Pièces	<u>Anti – Chambre</u> 30 m ²		Quantité
	<ul style="list-style-type: none"> -Puits vitré au sol -Effet spéciaux mécanique ou électronique depuis le plafond -Lave mains, style bénitier ou cascade sur mur en faux rocher 		19
	<u>RDC</u> : 550 m ²
	<ul style="list-style-type: none"> -Estrade et à l'arrière de celle-ci mur bâti avec le matériau des ruines -Salle de restauration & Spectacle -Grand foyer au sol ouvert et rétractable -Cuisine de réchauffe -Salle de pause -Régie, derrière la scène -Sanitaire public et salariés -Escalier vers sous-sol extrêmement caché 		
	<u>Mezzanine</u> : 290 m ²		
	<p>-Positionné au-dessus de la surface arrière de la Skali ("salle de restauration, cuisine, salle de pause" etc) D'une surface de 120 m²; Et en étage des côtés de la Skali, sur une largeur de 2m50 tout le long pour permettre une visibilité supplémentaire au spectacle de la grande salle/ RDC et proposer des apéritifs dinatoire (similaire à l'Auberge).</p>		
<u>Côtés</u> : 140 m ²			
<ul style="list-style-type: none"> -Accès par des coursives de par et d'autre de la grande salle -Une chambre sur deux possède un accès vers le jardin -Chambre PMR x 10 <ul style="list-style-type: none"> 8 Catégorie 2 2 Catégorie 3 			
<u>Sous – sol</u> : 550 m ²			
<ul style="list-style-type: none"> -Sanitaire -Local -Salle de réception (et possibilité d'escape game) 			
<u>Ancienne centrale électrique</u>			
<ul style="list-style-type: none"> -Régie de Morne Souche -Mur d'escalade à 360 ° 			

Divers

-Présence d'une ancienne centrale électrique sur site, la structure doit être conservée et sera habillée en tour de garde.

-Système de table amovible permettant de faire pivoter les plateaux autours des colonnes de structure.

-Les chambres seront de part et d'autres de la Skali à environ un mètre sous le niveau 0 et remblayées.

-Ici les hébergements ne sont pas proposés aux enfants.

-Au sous sol le revêtement des piliers devra leurs permettent une rotation en plusieurs blocs.

-Une deuxième entrée au sous-sol est présente indépendamment de la Skali, par un tunnel extérieur. L'entrée est dissimulée dans une grotte menant à une krypte où le déverouillage d'un passage secret mènera à un autre tunnel vers la Skali.

Cf Plan ci-dessous:

Plan – Fort Romain

Modélisation 3D du Fort

Plan de niveau du Fort

Fiche bâtiment- Fort Romain

La Kohort romaine a investit cette partie du royaume en construisant une palissade de bois pour y protéger leur campement

Actuel	Sol nu		Aucun VRD			
Position	Ouest		Accès pompier		À définir	
Emprise au sol (m)	50 x 50					
Surface totale	Bâtit		1 800 m ²		Total 2 500 m ²	
Hauteur totale	Tour de garde : 7m		Bâtiment annexe : 3m		Palissade : 4 m10	
Activités	Boutique	Spectacle	Bureau	Hébergement	Restauration	Autres
	--	√	--	√	√	Pédagogie
Fréquence de passage	Annuel, flux important 6 mois de l'année, ponctuel le restant de l'année					
Effectifs	Salariés			Publics		
	7			850 (en extérieur)		
PMR	Partiel			Total		
	√ pas les tours			--		
Profils utilisateurs	Publics		Salariés		Scolaires	
	√		√		√	
Sûreté	SSI		ORAKLE		Contrôle accès	
	√		√		Services :clés Tentes : coffre à clés	
Revêtements	Façade		Mur		Sol	
	Rondin de bois Bardage		Bardage Enduit Carrelage		Carrelage pierre Terre battue / Sable	
	Couverture		Plafond		Autres	
	Tuile bois Toit plat		Plâtre motif Drapé		--

Pièces		Quantité
	<p style="text-align: center;"><u>RDC: 1 290 m²</u></p> <p>Salle de restauration Cuisine avec grill extérieur Mange debout sous préau ou velum Salle de classe/ Préau Bâtiment Sanitaire</p>	36
	<p style="text-align: center;"><u>Niveau 1 : 680 m²</u></p> <p>Bâtiment Sanitaire douche x2 (commun à toutes les tentes du niveau 1) Tentes 2/4 personnes x14</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>Niveau 2: 700 m²</u></p> <p>Bâtiment Sanitaire et douche x1 (entrées définies sur le numéro de tente: 8 entrées à clefs) Tentes 4/6 personnes x8 (dont une avec un toboggan menant à l'extérieur du camp) Chambres catégorie 3 : 1 étage x2 avec filet de catamaran et toboggan</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>Sous-Sol: 1 380 m²</u></p> <p>Local stockage Piscine? Salle des coffres Salle d'échappement Salle de réception</p>	

Divers

Tentes posées sur des plots chauffant

Monte Charge pour accessibilité PMR commun à tous les niveaux -1 / 1 / 2

Dimension & Hauteur

1er niveau 0 du sol ; 20 x 50m

2eme niveau + 1m 50 du sol ; 15 x 50 m

3eme niveau + 3 m du sol ; 15 x 50 m

Plan – Ruines

Fiche bâtiment - Ruine

Ruines bâties dans un matériau inconnu à une époque et par un peuple inconnu. Des fragments de ce mystérieux matériaux ont été retrouvés dans chacune des constructions de chaque factions présentes sur le site.

Il s'agissait certainement d'un site de cérémonie païenne, repris par des religieux. On y retrouve une « nef » et un ancien cloître. Aujourd'hui elle aussi est en ruine. Il n'y sera restauré qu'une petite partie pour l'aménager en sanitaires, local technique et cuisine. La dimension de ce vestige est tellement grande qu'on en retrouve des restes jusqu'à 50 m

Actuel	Sol nu		Aucun VRD			
Position	Sud		Accès pompier		À définir	
Emprise au sol (m)	45 x 40					
Surface totale	Bâtit		300 m ²		Total 1 500 m ²	
Hauteur totale (m)	Point le plus haut des ruines : 6-8 m		Arène : 4-6 m		-Bâtiment annexe intérieur : standard -Extérieur bien plus haut qu'à l'intérieur	
Activités	Boutique	Spectacle	Bureau	Hébergement	Restauration	Autres
	--	√	--	--	√	Cérémonie
Fréquence de passage	Annuel, flux important 6 mois de l'année, ponctuel le restant de l'année					
Effectifs	Salariés			Public		
	7			1000 (en extérieur)		
PMR	Partiel			Total		
	--			√		
Profils utilisateur	Publics		Salariés		Scolaires	
	√		√		--	
Sûreté	SSI		ORAKLE		Contrôle accès	
	√		√		Clés	
Revêtements	Façade		Mur		Sol	
	Fausse pierre Enduit		Carrelage Plâtre		Pavé Carrelage	

Revêtements	Couverture	Plafond	Autres
	À définir	Plâtre Fausse pierre	--
Pièces	Halles : Place pavée couverte : 330 m ² Ancienne « nef » : 240 m ² Arène et gradin non couvert: 380 m ² Régie Cuisine de cuisson type fournil : surface à définir Sanitaire public : 30 m ² Local technique et préau : 100 m ² Bureau : 25 m ² Réserve : 25 m ² Aire paysagère 350 m ²		Quantité
			10

Divers

La partie « nef » doit pouvoir être bâchée si besoins.

Le matériau mystère doit être inventé et peut s'apparenter à une pierre volcanique ou semi-précieuse comme l'obsidienne; ou bien se rapprocher de la structure ferreuse, de la nature des pierres présentes sur le site.

L'espace paysager de 350 m² est réservé à une aire de jeu pour enfant.

Four à bois dans la cuisine.

Évacuation, EU, prévue idéalement en phytoépuration à des fins pédagogiques.

Fiche bâtiment - Lavoir

Préau recouvrant un ancien lavoir. Avec ses bancs et son bassin c'est une étape rafraichissante

Actuel	Sol nu		Aucun VRD			
Position	Sud Ouest		Accès Pompier		À définir	
Emprise au sol (m)	13 x 9					
Surface totale	Bâtit	60 m ²		Total	115 m ²	
Hauteur total (m)	8 Mètre					
Activités	Boutique	Spectacle	Bureau	Hébergement	Restauration	Autres
	--	--	--	--	--	Animation
Fréquence de passage	Annuel, flux important 6 mois de l'année, ponctuel le restant de l'année					
Effectifs	12 personnes					
PMR	Partiel			Total		
	--			√		
Profils utilisateurs	Publics		Salariés		Scolaires	
	√		--		√	
Sûreté	SSI		ORAKLE		Contrôle accès	
	√		√		Clés	
Revêtements	Façade		Mur		Sol	
	Bardage		Mélaminé		Carrelage	
	Couverture		Plafond		Autres	
	Tuile de bois		Charpente apparente tordu		--	
Pièces	<u>Bloc sanitaire</u>				Quantité	
	1 PMR homme & 1 PMR femme 4 urinoirs 1 WC homme & 3 WC femme <u>Aire de jeu d'eau</u>				12	
Divers	Le préau du lavoir est équipé sur la hauteur d'un système de brumisateur pour jeu d'eau ainsi qu'au sol entre les dallages (jet d'une source magique dissimulée sous la dalle) Prévoir table à langer, côté homme et côté femme ou pièce mixte					

Plan – Métairie

Plan – Commanderie templière

Fiche bâtiment – Métairie

Petite ferme pédagogique, on retrouve dans cette vieille grange bon nombre d'animaux

Actuel	Sol nu		Aucun VRD			
Position	Est		Accès Pompier		À définir	
Emprise au sol (m)	31 x 10					
Surface totale	Bâtit	200 m ²		Total		--
Hauteur totale (m)	8 mètre					
Activités	Boutique	Spectacle	Bureau	Hébergement	Restauration	Autres
	--	--	--	--	--	Pédagogie Mini Ferme
Fréquence de passage	Annuel, flux important 6 mois de l'année, ponctuel le restant de l'année					
Effectifs maximum	Salariés			Public		
	3			70		
PMR	Partiel			Total		
	--			√		
Profils utilisateur	Publics		Salariés		Scolaires	
	√		√		√	
Sûreté	SSI		ORAKLE		Contrôle accès	
	√		√		Clés	
Revêtements	Façade		Mur		Sol	
	Bardage		Bardage		Terre battue Carrelage	
	Couverture		Plafond		Autres	
	Tuile de bois Chaume		Charpente apparente		--	
Pièces	WC PMR mixte x1 WC mixte x2 Table à langer Local pédagogique : grange Local intérieur : mesure Pièce dissimulée par passage secret Local stockage Enclos animalier extérieur				Quantité	
					9	
Divers	<ul style="list-style-type: none"> - Préau avec charpente artisanal, bois tordu - Cheminée ouverte, non fonctionnelle - À prévoir plusieurs points d'eau sur le site 					

Fiche Bâtiment – Commanderie

Intitulé

La Commanderie

Concrégation religieuse. Ils viendront rétablir l'ordre au sein des différentes factions

Actuel	Sol nu		Aucun VRD			
Position	Sud		Accès Pompier		2	
Emprise au sol (m)	60 x 60					
Surface totale	Bâtit		2 000 m ²		Total 3 600 m ²	
Hauteur total (m)	À définir					
Activités	Boutique	Spectacle	Bureau	Hébergement	Restauration	Autres
	√	√	√	√	√	Activités Escape Game
Fréquence de passage	Annuel, flux important 6 mois de l'année, ponctuel le restant de l'année					
Effectifs max	1 500 (en extérieur)					
PMR	Partiel			Total		
	√			--		
Profils utilisateur	Publics		Salariés		Scolaires	
	√		√		√	
Sûreté	SSI		ORAKLE		Contrôle accès	
	√		√		Clés	
Revêtement	Façade		Mur		Sol	
	Pierre		--		Pavé Terre battue	
	Couverture		Plafond		Autres	
	Toit terrasse partiel		--		--	
Pièces	Un étage Sous sol Cour intérieur				Quantité	
					À définir	
Divers	Salle où l'on peut pratiquer toutes les activités du site en intérieur, grâce à des cloisons intérieures amovible					

Aspect et Textures

Façades

Colombage brique & enduit

Faux - rocher

Fausse pierre

Briques

Pierres

Torchis

Enduit à la chaux

Revêtement en Métal

Bardage dèligné

Bardage bois non dèligné

Charpentes

Charpente Traditionnelle

Renfort mètallique

Charpente mètallique

Couverture

Tuile de pays

Tuile de bois

Ardoise

Brande

Végétalisé

Murs

Enduit terre

Enduit terre
-paille

Argile
Pierre

Carrelage pierre naturelle

Fausse

Bois

Plafond

Poutre et bois de dosse apparents

Caisson plein

Charpente apparente

Plâtre

Voute en pierre

Faux plafond bois

Sol

Carrelage

Pierre
délignée

Pierre
non déliné

Pavé

Argile

Parquet

Recommandation technique

Gestion des matières premières sur site

Le mot d'ordre concernant ces ressources est simple, rien ne sort du site.

En effet l'aménagement de zones recevant du public va modifier la vie de ce massif forestier qui ne connaît à ce jour aucunes activités industrielles depuis cinquante ans, hormis des activités forestières.

Pour compenser ces désagréments et, surtout, pour les restreindre au maximum, nombre de mesures devront être prises au cours de ce chantier depuis l'étude jusqu'à l'exploitation du site.

Eaux usées

Plusieurs réflexions concernant l'évacuation ont été pensées, dans la mesure du possible elle ne seront pas raccordée au tout-à-l'égout. Il conviendra donc de réfléchir à des solutions alternatives telles que la phyto-épuration, les fausses toutes eaux avec épandage etc.

Il convient que chaque bâtiment pourra être traité de manière individuelle et différente.

Eaux de pluie

Les eaux de pluie des bâtiments seront récupérées, par divers biais. Cela afin d'alimenter, au minima les chasses d'eaux du site.

Un aparté sera rédigé sur les spécificités de l'eau de pluie au village.

Point d'eau existant

Il sera formellement interdit d'intérargir de quelques manières qu'il soit avec le Lac.

Plusieurs puits sont aujourd'hui existants : un à la Skali et un au Relais, il faudra les maintenir et même les remettre en activités.

Un ancien bâtiment existant sur site, sera réaffecté en moulin. Il serait intéressant de pouvoir l'alimenter en eau et de l'exploiter en circuit fermé.

Un petit fossé existe sur le site près du Sanctuaire, il recupère les eaux de pluie depuis la route, pour se terminer dans une petite marre auprès de Mornesouche.

Tout comme les puits il faudra veiller à ne pas les impacter.

Bois

Le bois de taille lié à l'entretien du parc ou l'abattage lors des terrassement pourront être réutilisés pour des décors sur site (intérieur ou extérieur).

Une zone de stockage d'une surface assez conséquente pour étaler et trier chaque morceaux pourrait être aménagé au futur au camp Romain et/ou à la future Templierie.

Les branches elles pourront être broyées et leurs copeaux envoyés au parking, envoyés tels quels à Mornesouche, ou encore utiliser en clôture.

Terre et matière minéral

De même la terre et les minerais évacués lors des terrassements ou autre seront déplacés et conservés sur site pour utilisation immédiate ou ultérieure, par exemple merlons, voiries, divers fond de formes etc.

Qualités et Performances

Tout comme la préservation de l'environnement est primordiale, l'exploitation des futurs bâtiments doit s'inscrire dans cette même démarche de bon sens et respect du vivant.

C'est pourquoi des réflexions seront à mener quant à la bonne maintenance des bâtiments et leurs consommations en énergie. Le chauffage bois est proscrit, d'autres alternatives sont donc à proposer.

Les bâtiments ont pour vocation d'être RustiK : simple, efficace et durable.

Labels et Certifications

Si nous résumons ici les partis pris de l'équipe RustiK quant à la réalisation de son parc et son exploitation :

- Peu de déchet sur site, les visiteurs ne peuvent entrer avec des produits alimentaires ou boissons sur site et tous les produits vendus sur le parc sont consignés.
- Il ne sera toléré de fumer que dans des espaces dédiés.
- Des locaux de tri sélectifs pour les cuisines et le personnel seront aménagés et optimisés.
- Pas de véhicules sur site, le site est entièrement dédié aux piétons et calèches, seuls les véhicules de livraison, de maintenance ou pompier et véhicule de secours pourront rentrer sur le site.
- Des aménagements lumineux devront être entrepris en respect de la faune locale, notamment les chiroptères, soit les éclairages extérieurs nocturnes ne devront être effectif qu'en cas de réels nécessités.
- L'immersion du bâti dans son environnement est primordiale puisqu'il est gage de l'immersion des visiteurs.
- Réduction au maximum des nuisances sonores pendant la phase chantier ainsi que la phase exploitation.
- Concertation avec la communauté de commune pour l'édition du PLUi.
- Conservation de la structure et la perméabilité des sols, notamment sur les parkings qui ne doivent en aucun cas être dénaturés physiquement et visuellement.

- Réutilisation de matière première du site, réutilisation de matière première de construction ancienne, utilisation de matériaux dits alternatifs.
- Appel à des entreprises de proximités.
- Pas de traitement chimique sur l'ensemble du parc.
- Mise en place de chantier école ou participatif pour les procédés de construction novateurs type enduit terre paille / terre chanvre.
- Contraintes imposées aux entreprises concernant le chantier pour réduction des nuisances et pollutions.
- Mise en place de phytoépuration ou fausse toutes eaux.
- Collecte et réutilisation des eaux de pluies.
- Mise en place de procédés de gestion efficace et de maintenance sur site.
- Formation de l'équipe technique interne pour maintenance et entretien des bâtiments.
- Compteur d'eau et d'électricité relevé chaque mois pour un suivi décisionnel.
- Volonté de rendre le site le plus proche possible de son état initial en cas d'arrêt de l'exploitation du site.
- Jauge de public journalier maximum limité à 1500 sauf évènements exceptionnel.
- Activités pédagogiques liées aux quêtes, notamment botanique, géologique, historique, ainsi que l'accueil de public scolaire en basse saison.
- Extinction automatique des lumières dans les chambres à la sortie du visiteur.

Cette liste certainement non exhaustive permet la naissance de l'idée suivante, la recherche de conformité aux labels HQE – HPE.

Cette intention prend tout son sens puisque la volonté interne repose sur la préservation du site, il va de soi que si une reconnaissance peut y être assimilée des efforts conséquents pourront et devront s'inscrire aux projets, notamment sur l'aspect énergie et consommation.

Pour aller dans ce sens une rencontre a d'ores et déjà eu lieu avec l'établissement « Eco-Pertica », entreprise coopérative de l'Orne, qui, offre une expertise détaillée sur la construction écologique. Celle-ci s'implique dans des groupes de travail nationaux pour faire reconnaître les éco-matériaux locaux.

Si l'option de la labellisation était retenue il serait pertinent de rester en collaboration avec ces intervenants.

Répartition de l'eau

Afin de profiter de la pluie Ornaise de manière ludique et plaisante des jeux d'eau seront à développer et particulièrement au village, à l'aide de gargouille, de parcours d'eau, de petit bassin rempli que lors des pluies, de jeu de gouttières complexe, de jeu sonore etc.

« Il pourrait même être possible de se voir prendre une douche surprise en passant sous ce sceau qui bascule dès qu'il est plein ! »

Voici quelques exemples :

Exigence de mise en œuvre chantier

L'étude d'impact, doit être lue attentivement. Elle nous révèle déjà un certain nombre d'attributs auxquels se référer, notamment sur la protection de la faune et de la flore lors de la réalisation des travaux jusqu'à l'exploitation du site.

Une zone de stockage chantier et livraison peut être prévue Porte C.

Une base vie peut être envisagé dans un premier temps sur la zone Sanctuaire puis auprès du Relais.

La volonté de gérer, en interne, la zone de tri de déchet est soulevée ici.

Des restrictions d'aménagement de voirie, dans le parc, seront prévu afin de limiter les accès aux véhicules et engins au seul accès prévu. Cela dans le but d'amoindrir au maximum les impacts que pourrait recevoir le site.

À savoir, il ne sera pas attendu la fin du chantier pour préparer des aménagements dans le site, ces zones bien définis et choisis seront par conséquent interdites aux engins et autres.

Modalités de mission

Architecte

ELEMENTS DE MISSION		Délai d'exécution (en semaines)	Délai d'approbation (en semaines)	Visé
✓	PRÉ(1) Etudes préliminaires	4	2	Parc complet
✓	APS Avant-Projet Sommaire	4	2	Sanctuaire Auberge Village
✓	APD Avant-Projet Définitif phase 1 Avant-Projet Définitif phase 2	4	2	
		2	2	
✓	DPC Dossier de demande de permis de construire	2	1	
✓	PCG Projet de conception générale	3	1	
✓	DCE Dossier de consultation des entreprises	3	1	
✓	MDT Mise au point des marchés de travaux	54		
✓	VISA Visa des documents des co-traitants ou sous traitants Visa des documents des constructeurs			
✓	DET Direction de l'exécution des travaux			
✓	AOR Assistance aux opérations de réception des travaux Levée des réserves			
✓	DOE Dossier des ouvrages exécutés	2		

Maitrise d'œuvre VRD

A ce jour, une entreprise a déjà été missionnée concernant les missions VRD et voiries. Il s'agit du même cabinet réalisant les dossiers règlementaires, études d'impact et lois sur l'eau.

Voici son ordre de mission.

Missions d'Assistance à Maitrise d'ouvrage :

- Synthèse réglementaire environnementale
- Mission d'assistance pour la médiation avec les riverains, personnes opposées au projet, ...

MOE. Missions d'études :

- Réalisation des dossiers règlementaires avec l'appui des bureaux d'études spécialisés selon les besoins. Cela correspond à des missions d'études. Le contact avec les services de l'État est compris dans cette mission.
- Réflexions sur la gestion hydraulique du site. Cet aspect sera à développer au minimum dans le dossier d'évaluation environnementale. C'est une mission de type étude.
- Maîtrise d'œuvre des travaux de « voirie et réseaux » en prenant en compte la spécificité du projet en relation avec votre architecte et/ou votre paysagiste et en intégrant l'équipe de conception. Esquisse, avant-projet, projet, assistance à la passation des contrats de travaux, VISA, suivi des travaux, DOE.

Limites de prestations :

La mission de maîtrise d'œuvre VRD est basé sur les limites de prestations suivantes :

- Plate-formes bâtiments,
- Réseaux divers jusqu'en pied de façade des bâtiments,
- Terrassement en déblais/remblai sur le site,
- Voiries, chemins, voies,
- Nivellement général de l'opération,
- Réseaux eaux usées, eaux pluviales, télécommunication, électricité, gaz, eau potable.

Ne comprends pas :

- Les réseaux sous ou dans les bâtiments. Des informations ou conseils pourront être donnés mais aucun dimensionnement ou plan ne seront produits.
- Réseaux de type fontainerie, pompage, ... ils feront l'objet éventuel d'un avenant listant les limites de prestations.
- Station d'épuration. En fonction de la complexité, ce domaine sera intégré en base dans ce marché ou fera l'objet d'un avenant.

Cabinet 42, représenté par Stéphane Buchon

✉ : stephane.buchon@quarantedeux.solutions

Equipe scénographique

Actuellement une équipe d'AMO travaille à l'harmonisation que peut comporter ce projet, en alliant l'imagination RustiK à la réalité technique engendrée par des travaux.

Il conviendra que cette équipe travaille en collaboration avec l'Architecte depuis la phase étude jusqu'à la fin du chantier afin de représenter la voie RustiK.

La bonne coopération de ces deux entités sera à établir entre eux.

RBCréart, représenté par Patrick Beguin et Anaïs Mercier

✉ : rbcart@gmail.com

Equipe interne

Le choix a été fait de sélectionner une équipe technique interne, de salariés compétents, afin de leur faire réaliser une partie de chacune des tâches suivantes :

Gros œuvre

1- Maçonnerie

- réalisation des enduits projeté monocouche (fausse pierre, fausse brique, rochers, ...)
- réalisation des induits traditionnels (chaux, terre, argile...)

2- Bois

- colombage (cloison, façade)
- ossature bois (préau, grange, appentis, comptoir...)
- charpente décorative (charpente de décoration posé sur toit plat étanche)
- petite charpente (préau, grange, appentis...)

Second œuvre

1- Bois

- menuiserie décorative (volet, porte, rambarde, balcon...)
- bardage (intérieur, extérieure, plafond.)
- mobilier
- clôture
- plancher

Une personne qualifiée encadrera cette équipe et relatera les informations entre l'Architecte, les entreprises et les salariées.

Des formations complémentaires seront effectuées tous au long du chantier et un suivi précis sera effectué.

Une réflexion, est portée en ce moment , sur les mesures à prendre concernant, les assurances que nécessite ce type d'opérations.

À terme quelques-uns de ces salariés intégreront l'équipe technique / maintenance du parc, ils auront donc une connaissance maximum du parc.

Calendrier et Financement

Calendrier prévisionnel

Objectif d'ouverture du Parc V1 : Noël 2021

Durée des études (+ délai d'instruction) : 10 mois

Durée du chantier : 12 mois

Tableau prévisionnel / Cf Annexe n°12

Enveloppe prévisionnelle

Les prévisions réservés aux constructions sont de l'ordre de 7M€

Afin de bâtir le parc dans son état initial ce budget intègre les aménagements intérieurs et extérieurs (chemins, aires d'activités, réseaux, parkings, show-control etc).

Ce budget ne contient pas le logiciel de l'Orakle.

Phasage des Opérations

Phase 1 : classé par ordre de priorité

- Sanctuaire
- Village complet, Salle au trésor & Terrassement des futurs cahuttes
- Auberge n°1 & fondation de la 2nd
- Camp NordiK : 10 Tiny House avec raccordement en eau et électricité
(Réalisé aux endroits des futurs maisons du village Vikings construites en phases 3)
- Métairie

Phase 2 : ordre à établir suivant les besoins ressentis lors du fonctionnement du parc

- Ruines V1 : sans les cuisines et autres bâtiments
- Skali V1 : sous-sol (crypte) avec entrée depuis le mausolée
- Ruines V2 : bâtiments attenants
- Auberge n°2
- Fort et son sous-sol
- Skali V2 RDC + chambres attenantes

Phase 3 : ordre à établir suivant les besoins ressentis lors du fonctionnement du parc

- Village NordiK
- Soutterain
- Camp des brigands : cabane dans les arbres
- Commanderie templière (Salle des gardes) V1
- Commanderie templière V2
- La baie des pirates : troglodyte dans la falaise du lac
- La frégate pirate : sur le lac

Plan des installations futures sur site

Fiches Contact

Maître d'ouvrage : Société Authentik, représenté par le propriétaire Thierry Bourré

✉ : thierry.bourre.se@gmail.com

Société Authentik, représenté par le fondateur Julien Prevost Merlin

✉ : julien@rustik.fr

Directeur artistique : Christophe Perrier

✉ : christophe@rustik.fr

Directrice opérationnelle : Héloïse Romet

✉ : heloise@rustik.fr

Directeur administratif et financier : Vivien Lecourt

✉ : vivien.lecourt@inextenso.fr

MOE VRD, voirie et hydraulique partielle : Cabinet 42, représenté par Stéphane Buchon

✉ : stephane.buchon@quarantedeux.solutions

Responsable Orakle : Subteno it représenté par : Sébastien Lange

✉ : sebastien.lange@subteno-it.fr

AMO Evènementiel et ERP : We are Kraft représenté par Nathaël Huguet

✉ : nathan@wearekraft.com

AMO Scénographie et décors RB Creart : représenté par Patrick Beguin et Anaïs Mercier

✉ : rbcreeart@gmail.com

Réfèrent PLU : Jean-Jacques QUÉRÉ

✉ : ddt-matte@orne.gouv.fr

Pascal PÉTRON

✉ : ingenierie61@ornemetropole.fr

Réfèrent de réécriture PLU : Atelier Perspective, représenté par Jérémy Jégouzo

✉ : contact@perspective-urbanisme.fr

Annexes

Annexe n° 1 : PLU & Annexe

Annexe n° 2 : Modalité de déclaration de projet

Annexe n° 3 : Étude d'impact

Annexe n° 4 : Offre et Résultat des Étude Géotechnique

Annexe n° 5 : Relevé topographique DWG

Annexe n° 6 : Relevé du DITC SAUR

Annexe n° 7 : Relevé du DITC Enedis

Annexe n° 8 : Dossier de défrichage

Annexe n° 9 : Plan de masse avec bâtis DWG

Annexe n° 10 : Plan thématiques des bâtiments

Annexe n° 11 : Plan des transports sur site

Annexe n° 12 : Calendrier prévisionnel

Notes :

Adresse du site d'implantation du parc : Le Bois Maheu, 61500 Chailloué
Adresse des bureaux : 31 rue de la forêt - L'Enclave, 61250 Vingt-Hanaps
Contact : julien@rustik.fr